

Plouvien – Complexe sportif de Mespeler



Maîtrise d'ouvrage : MAIRIE DE PLOUVIEN
Lieu : Complexe sportif de Mespeler (29)
Années de réalisation : 2008 - 2009
Montant des travaux : 570 000€
Projet : Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m
Durée des travaux : 4 mois

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

- Plan topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception



Etat initial : terrain de football en herbe de dimension 105 x 68m

Le terrain de football initial présentait des zones humides durant l'hiver

Composition du projet :

Terrain en gazon synthétique

- Etat initial : terrain de football en herbe
 - Terrain de football en gazon synthétique de 60mm d'épaisseur. La fibre du gazon est de type mono filament
 - Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7. Tracé des lignes blanches pour le foot à 11 et bleues pour le foot à 7
 - Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliables, corners et bancs de touches (joueurs et arbitres), tapis brosse pied
 - Terrain protégé par un grillage rigide périphérique de 2m de haut et surmonté de filet pare ballon. L'accès au terrain se fait par 1 accès technique et rampe de 4m de large et 2 portillons d' 1 m de large.
 - Dégagement en enrobé d'1.50m de large sur le pourtour du terrain pour les spectateurs et les personnes à mobilité réduite.
- Aménagement paysager sur le périmètre du terrain (plantation, talutage à faible pente) pour une facilité d'entretien.
- L'éclairage du terrain était existant et n'a pas été modifié.
 - Aménagement du bord du parking de l'opération.

