PLABENNEC – Terrain de Football synthétique

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE PLABENNEC
Lieu : Plabennec - Complexe Sportif de Kerveguen
Année de réalisation : 2016 - 2017
Montant des travaux : 930 000 € H.T.

Mission de Maîtrise d'œuvre complète :
- Avant projet
- Projet- Dossier de consultation
- Gestion des eaux pluviales
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

Composition du projet :
- Aménagement d'un terrain de football synthétique + couche de souplesse (class 4).
- Transformation d'un terrain stabilisé en gazon synthétique
- Aménagements de 2 parkings
- Aménagement des abords, pare-ballon, voirie, mur de soutènement.
- Travaux de réseaux d'assainissement, éclairage + drainage.
- Éclairage: stade: 200 lux

Coupe transversale du terrain synthétique A-A'

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100



Profil en long à l'axe



Plan Masse

URBATEAM - Bureau d'Etudes 10, Rue Joseph Le Velly 29290 Saint Renan tel : 02.98.84.29.65 mail : contact@urbateam.fr